
KOSZTORYS ŚLEPY (ZEROWY)

NAZWA INWESTYCJI: Remont części elewacji budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
ADRES INWESTYCJI: 66-530 Drezdenko, ul. Niepodległości 28
NAZWA INWESTORA: Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
ADRES INWESTORA: 66-530 Drezdenko, ul. Niepodległości 28

DATA OPRACOWANIA: 2019-09-24

POZIOM CEN: II kw. 2019 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont elewacji w budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Remont elewacji w budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku						
1 Elewacja frontowa - zachodnia (od ulicy)						
1 d.1	ZKNR C-1 0401-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - od poziomu terenu do wysokości 1,0 m	m2	(13,60 + 8,80) * 1,00 = 22,400		
2 d.1	ZKNR C-1 0401-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 - pozostała część elewacji (przyjęto 20% powierzchni tynków do odbicia)	m2	131,66 * 20% = 26,332		
3 d.1	ZKNR C-1 0402-06	Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych	m2	131,663		
4 d.1	KNR 9-21 0106-03 analogia	Cięśniowe czyszczenie elewacji strumieniem pary wodnej	m2	poz.3 = 131,663		
5 d.1	ZKNR C-1 0403-06	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach	m2	poz.1 + poz.2 = 48,732		
6 d.1	ZKNR C-1 0404-05	Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie - Ceresit CT 99	m2	59,982		
7 d.1	ZKNR C-1 0404-06	Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne) - Ceresit CT 99	m2	poz.6 = 59,982		
8 d.1	ZKNR C-2 0409-03	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - Ceresit CR 61	m2	poz.6 = 59,982		
9 d.1	ZKNR C-1 0307-02	Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu powłoki wodoszczelnej Ceresit CR 65 na powierzchni pionowej - cokół	m2	poz.1 = 22,400		
10 d.1	ZKNR C-1 0408-03	Wykonanie obrzutki pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach - Ceresit CR 61 + CC 81	m2	poz.1 + poz.2 = 48,732		
11 d.1	ZKNR C-1 0410-03	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach - Ceresit CR 62	m2	poz.10 = 48,732		
12 d.1	ZKNR C-1 0411-03	Wykonanie szpachłówki o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach - Ceresit CR 64	m2	poz.10 = 48,732		
13 d.1	ZKNR C-1 0114-04	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową Ceresit CT 48 zgodnie z istniejącą kolorystyką	m2	poz.3 = 131,663		
14 d.1	KNR 4-01 0631-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna elementów drewnianych wieży i elewacji (w kolorze ciemno brązowym)	m2	3,15 + 7,20 = 10,350		
Razem dział: Elewacja frontowa - zachodnia (od ulicy)						
2 Elewacja boczna - północna (od parkingu)						
15 d.2	ZKNR C-1 0401-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - od poziomu terenu do wysokości 1,0 m	m2	31,50 * 1,00 = 31,500		
16 d.2	ZKNR C-1 0401-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 - pozostała część elewacji (przyjęto 20% powierzchni tynków do odbicia)	m2	163,5 * 20 % = 32,700		
17 d.2	ZKNR C-1 0402-06	Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych	m2	163,497		
18 d.2	KNR 9-21 0106-03 analogia	Cięśniowe czyszczenie elewacji strumieniem pary wodnej	m2	poz.17 = 163,497		
19 d.2	ZKNR C-1 0403-06	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach	m2	poz.15 + poz.16 = 64,200		
20 d.2	ZKNR C-1 0404-05	Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie - Ceresit CT 99	m2	poz.19 = 64,200		
21 d.2	ZKNR C-1 0404-06	Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne) - Ceresit CT 99	m2	poz.20 = 64,200		
22 d.2	ZKNR C-2 0409-03	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - Ceresit CR 61	m2	poz.20 = 64,200		

Remont elewacji w budynku Centrum Promocji Kultury w Dreźnie

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
23 d.2	ZKNR C-1 0307-02	Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu powłoki wodoszczelnej Ceresit CR 65 na powierzchni pionowej - cokół	m2	poz.15 = 31,500		
24 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr. 25 cm	m3	1,60 * 2,04 * 0,24 * 2 = 1,567		
25 d.2	ZKNR C-1 0408-03	Wykonanie obrzutki pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach - Ceresit CR 61 + CC 81	m2	poz.15 + poz.16 = 64,200		
26 d.2	ZKNR C-1 0410-03	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach - Ceresit CR 62	m2	poz.25 = 64,200		
27 d.2	ZKNR C-1 0411-03	Wykonanie szpachłówki o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach - Ceresit CR 64	m2	poz.25 = 64,200		
28 d.2	ZKNR C-1 0114-04	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową Ceresit CT 48 zgodnie z istniejącą kolorystyką	m2	poz.17 = 163,497		
29 d.2	KNR 4-01 0631-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna elementów drewnianych wieży i elewacji (w kolorze ciemno brązowym)	m2	3,150		
Razem dział: Elewacja boczna - północna (od parkingu)						
3	Elewacja wieży boczna (południowa) i tylna (wschodnia)					
30 d.3	ZKNR C-1 0401-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 - pozostała część elewacji (przyjęto 20% powierzchni tynków do odbicia)	m2	29,17 * 20 % = 5,834		
31 d.3	ZKNR C-1 0402-06	Oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych	m2	29,168		
32 d.3	KNR 9-21 0106-03 analogia	Cięśniowe czyszczenie elewacji strumieniem pary wodnej	m2	poz.31 = 29,168		
33 d.3	ZKNR C-1 0403-06	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach	m2	poz.30 = 5,834		
34 d.3	ZKNR C-1 0404-05	Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie - Ceresit CT 99	m2	poz.33 = 5,834		
35 d.3	ZKNR C-1 0404-06	Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne) - Ceresit CT 99	m2	poz.34 = 5,834		
36 d.3	ZKNR C-2 0409-03	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - Ceresit CR 61	m2	poz.34 = 5,834		
37 d.3	ZKNR C-1 0408-03	Wykonanie obrzutki pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach - Ceresit CR 61 + CC 81	m2	poz.30 = 5,834		
38 d.3	ZKNR C-1 0410-03	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach - Ceresit CR 62	m2	poz.37 = 5,834		
39 d.3	ZKNR C-1 0411-03	Wykonanie szpachłówki o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach - Ceresit CR 64	m2	poz.37 = 5,834		
40 d.3	ZKNR C-1 0114-04	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową Ceresit CT 48 zgodnie z istniejącą kolorystyką	m2	poz.31 = 29,168		
41 d.3	KNR 4-01 0631-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna elementów drewnianych wieży i elewacji (w kolorze ciemno brązowym)	m2	3,15 + 5,00 = 8,150		
Razem dział: Elewacja wieży boczna (południowa) i tylna (wschodnia)						
4	Wymiana rynien i rur spustowych					
42 d.4	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	0,70 + 28,30 + 4,50 * 4 = 47,000		
43 d.4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	4,00 + 4,00 + 5,70 + 4,00 + 4,70 = 22,400		
44 d.4	KNR-W 2-02 0520-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy z cynku	m	poz.42 = 47,000		

Remont elewacji w budynku Centrum Promocji Kultury w Dreźnie

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
45 d.4	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku	m	poz.43 = 22,400		
46 d.4	KNR-W 2-15 0222-02 analogia	Czyszczeniaki rynnowe	szt.	4,000		
Razem dział: Wymiana rynien i rur spustowych						
5	45262100-2	Rusztowanie				
47 d.5	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	365,500		
48 d.5	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	poz.47 = 365,500		
49 d.5	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²	poz.47 = 365,500		
50 d.5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m ²	28,701		
51 d.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)				
Razem dział: Rusztowanie						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						